COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)87043 - Piazza Collina Castello Tel.
0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784
PEC: comune.bisignano@mailcertificata.biz

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI

S E T T O R E S E C O N D O
S E R V I Z I S O C I A L I

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA A RISCATTO FACOLTATIVO (LEASING A TASSO FISSO) DI N. 1 AMBULANZA DI TIPO "A".

INDICE:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Caratteristiche dell'Ambulanza di soccorso

Art. 3 – Requisiti di conformità

Art. 4 – Consegna ed introduzione all'uso

Art. 5 – Importo della fornitura

Art. 6 – Durata del contratto e riscatto (facoltativo).

Art. 7 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione.

Art. 8 – Termini e modalità di consegna, oneri a carico del fornitore

Art. 9 – Penalità per ritardata consegna

Art. 10 – Collaudo

Art. 11 – Garanzia e reperibilità dei ricambi

Art. 12 – Evoluzione tecnologica

Art. 13 – Diritti di autore

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione

Art. 15 – Ipotesi di risoluzione del contratto

Art. 16 – Tracciabilità

Art. 17 – Foro competente

Art. 18 – Riferimento alla legge

PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina l'appalto di procedura aperta per la fornitura di n. 1 Ambulanza di soccorso- tipo "A" al Comune di Bisignano (CS) da concedere in comodato d'uso all'associazione Croce Rosa " S. Umile" da Bisignano.
Nel corpo del presente capitolato con il termine:

"Committente": si intende il Comune di BISIGNANO, soggetto che stipula il contratto di fornitura;
"Fornitore": si intende l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio che risulterà aggiudicatario della fornitura;
"Ambulanza ": si intende l'Ambulanza con gli allestimenti e dotazioni medicali così come descritta nel presente capitolato;
"Servizi Connessi": si intendono i servizi richiesti nel capitolato che il Fornitore è obbligato a prestare in relazione alla fornitura;
"Responsabile del Servizio": si intende il soggetto nominato RUP dalla Stazione Appaltante.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura mediante Leasing Finanziario di n.1 Ambulanza, nuova di fabbrica, di tipo "A" Professional 118 da 2.3 (150 cv) a 3.0 cc – HDI – di Euro 5 con portata 35 q.li, mezzo idoneo e con le caratteristiche previste dal D.P.R. 17.11.1987 n.553 – progettata e costruita in conformità allo Standard Europeo EN 1789, in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla Norma 553/89, in azienda organizzata e certificata secondo norme UNI EN ISO 9001, in ambiente certificato ISO 14001 - da concedere in comodato d'uso all'Associazione Croce Rosa "S. Umile" Di Bisignano e dotata dalle caratteristiche ed allestimenti, anch'essi nuovi di fabbrica, descritti nel successivo art. 2:

Art. 2 - Caratteristiche dell'Ambulanza di soccorso.

VEICOLO BASE, OPTIONALS, DOTAZIONE E SPESE ACCESSORIE

Furgone vetrato,
ABS CON EBD,
Alza cristalli elettrici,
Airbag conducente,
Chiusura centralizzata con telecomando,
Servosterzo,
Sedile conducente regolabile in altezza,
MBA- Sistema di assistenza alla frenata,
Arganello ruota di scorta,
Batteria maggiorata 110 Ah;
Ruota di scorta in lamiera (dimensione normali),
Climatizzatore cabina e vano sanitario,
Fendinebbia,
Indicatore livello olio,
Sedile passeggero regolabile con appoggio braccio,
Idroguida con asservimento variabile,

OPTIONAL AGGIUNTIVI RICHIESTI

Sedile conducente con supporto lombare e appoggio braccio,

ESP + LAC, airbag passeggero,
Alternatore maggiorato 180 AH,
Vetri scorrevoli,
Climatizzatore automatico,
Carter sedili,
Paraspruzzi anteriori,
Pneumatici maggiorati 225/70 r15,
Sospensione autolivellante,
Sensori di parcheggio,
Pneumatici ALL SEASON M + S,
Predisposizione trasformatore corrente,
Autoradio (cavi, antenna e altoparlante),
Protezione coppa motore,
Specchi esterni elettrici con sbrinamento.

SUPPORTI PER DISPOSITIVI SEGNALETICI

Spolier anteriore monoblocco in materiale plastico preformato, per dispositivi di segnalazione luminosa e acustica**. Modello AN/R** per alloggiamento dei dispositivi in posizione non emergente dalla sagoma del veicolo.
Possibilità di installazione di :
Cupola segnaletica girofari, lampeggianti stroboscopiche o trave segnaletica multifunzione, faro brandeggiante orientabile, altoparlante sirena multitonale elettronica, doppio altoparlante sirena bitonale elettronica.
Spolier posteriore in materia plastico preformato, per dispositivi di segnalazione luminosa. **Modello PO/R** per alloggiamento dei dispositivi in posizione non emergente dalla sagoma del veicolo dotato di: 2 luci segnaletiche arancio tonde con corona retroriflettente, 2 luci di illuminazione bianche tonde con corona retroriflettente, 2 griglie di aerazione, terzo stop.

SEGNALATORI VISIVI
Coppia di lampeggianti anteriori stroboscopici;
Coppia di segnalazione frontali a led montate nella mascherina anteriore del veicolo, conformi IP65;
Coppia di lampeggianti posteriore stroboscopici;
Coppia di luci di emergenza posteriori arancio con luce alogena intermittenti,sincrone con l'apertura delle porte posteriori con corona argentea riflettente a led blu;
Coppia di luci di illuminazione posteriore bianche,sincrone con l'apertura delle porte posteriori con corona argentea riflettente a led rossi;
Impianto per auto attivazione delle luci di illuminazione posteriori bianche con l'inserimento della retromarcia;
Faro ricerca persone elettrocomandato da interno cabina.

SEGNALATORI ACUSTICI
Segnalatore acustico di retromarcia per ambulanza in movimento;
Sirena bitonale elettronica con altoparlante installato sul tetto;
Sirena multi tonalità Italia+America;

MECCANIZZAZIONI

Ricopertura del paraurti posteriore mediante lastra di alluminio risato,con profili in gomma nella parte esterna a protezione delle operazioni carico/scarico della barella;
Gradino di risalita laterale elettrico, sincrono con la porta scorrevole, autobloccante in presenza di ostacoli e sotto illuminato per visibilità notturna, disinseribile elettronicamente dal pannello guida;

DECORAZIONI

Fascia perimetrale riflettente in carta adesiva 3M, altezza 20cm, colore arancio;
Scritta speculare **AMBULANZA** sul cofano anteriore;
Simbologie internazionali di soccorso (croci di Esaculapio);
Scritte/diciture identificative dell'ente/associazione;
Opacizzazione dei vetri laterali e posteriori del vano sanitario.
Decorazioni a normativa AMPAS.

IMPIANTISTICA E DOTAZIONI
Quadro servizi integrati nel cruscotto, retroilluminato per visione notturna con pulsanti a **microswitch** e cromie differenziate avendo i seguenti pulsanti:
- Attivazione/disattivazione segnalatori luminosi a tetto;
- attivazione/disattivazione segnalatori luminosi supplementari;
- attivazione/disattivazione sirena principale e secondaria;
- deviatore sirena e clacson;
- apertura/chiusura porta elettrica;
- disinserimento gradino;
- accensione/spegnimento luci vani sanitario;
- 2 pulsanti ausiliari programmabili;
- funzione **EMERGENZA** per attivare simultaneamente tutti i servizi segnaletici a richiesta dell'utente;
- pulsanti di comando climatizzatore.

Il quadro integra un display sinottico **LCD** retroilluminato in grado di segnalare:
- stato di attivazione dei principali servizi segnaletici;
- presenza di porte aperte o gradino fuori;
- connessione del mezzo alla presa elettrica esterna;
- temperatura di esercizio e stato di funzionamento del climatizzatore;
- spie grafiche per segnalazioni critiche (spie di ghiaccio o batteria scarica);
- tutti gli altri stati anomali del mezzo.

TRASFORMAZIONI STRUTTURALI
Trattamento anticorrosivo delle parti soggette a lavori di scatolamento a seguito delle trasformazioni;
coibentazione ed insonorizzazione completa del vano sanitario a mezzo di inserimento nelle intercapedini delle pareti, del tetto e delle porte di materiale spugnoso termoisolante;
piano di calpestio di lastra sagomata di legno indeformabile;
montaggio in corrispondenza del profilo posteriore e laterale del pianale, di fascia antiscivolo in alluminio risato, atta ad evitare il logoramento del pavimento nei punti salita e discesa.

RIVESTIMENTI DI FINITURA STANDARD
Rivestimento interno in materiale plastico termoformato (ABS) certificato CE,autoestinguente,inodore, igienizzabile a struttura modulare e prive di spigoli vivi.
Pavimentazione del vano sanitario realizzata mediante materiale plastico gommato,

antisdrucciolo,antiassorbente,privo di porosità. Spigolo a profilo speciale di continuità con il piano per evitare fessurazioni e crepe a causa delle dilatazioni e dei movimenti. Tappezzeria delle sedute,delle poltrone realizzata con materiale classe 1,certificato e perfettamente pulibile e disinfettabile.

ILLUMINAZIONE INTERNA

Tetto del vano sanitario realizzato mediante padiglione monoblocco multifunzione, realizzato in materiale plastico termoformato (ABS) costituito da:
griglia aeratore/aspiratore;
vano interno con 2 ganci porta flaconi e 2 ganci porta sacche tutti a scomparsa mediante sportello a scorrimento.
Ganci porta flebo universali a molla in acciaio elastico rivestito in gomma antiscivolo;
vano interno per punto di erogazione ossigeno medicale;
2 maniglioni di appiglio longitudinali per operatori realizzata in gomma antiscivolo con anima in acciaio;
24 punti di erogazione aria climatizzata dell'impianto stesso.
Plafoniere per illuminazione del vano sanitario costituite da :
3 luci spot di illuminazione a lampada alogena di forte intensità,orientabili,facilmente sostituibili ;
4 vani di illuminazione contenenti ognuno 1 luce neon bianca 900 lumen ,1 luce blu relax per illuminazione notturna;
plafoniera interne per illuminazione dei vani e dei pensili.

FIANCATA SINISTRA

Pannello elettronico di comando alloggiato nella parte anteriore del pensile del vano sanitario.
Pulsanti a **microswitch** di grande dimensione raggruppati per funzione,colorati in maniera diversa per una migliore ed immediata riconoscibilità.
Display sinottico a matrice (128x64 pixels) ad alta definizione, retroilluminato, diviso in 4 aree funzionali.
Arredo pensile alloggiato in parte sinistra, realizzato in materiale plastico termoformato **(ABS)**, con sportelli rientranti di tipo aeronautico, antifuoriuscita materiale in caso di ribaltamento del mezzo, con bordo inferiore di contenimento e finestrella di visibilità interna. Completamente arrotondato e ad assorbimento urti. Formato da 2 moduli separati di diversa lunghezza, illuminati internamente mediante plafoniera. Portaflaconi ad elastici nel modulo corto. Colonnetta anteriore con cassettiera in ABS con cassetti di meccanismo anti apertura accidentale e di ritenzione in posizione aperta. Cassetti fornibili in 2 misure (altezza singola e altezza doppia). Cassettiera configurabile secondo il seguente schema: fino a 6 cassetti ad altezza singola ; fino a 3 cassetti ad altezza doppia; la combinazione delle 2 tipologie sopra descritte (4+1, 2+2, 2+1+2); cassetto a doppia altezza inferiore utilizzabile quale cestino porta rifiuti con vaschetta removibile. Colonnetta porta bombole per contenimento 2 bombole da 7 litri a rimozione rapida e finestrella di ispezione in plexiglass azzurrato. Struttura di copertura passaruota, con vano chiuso mediante sportello scorrevole. Modulo aggiuntivo su passaruota sinistro, con vano giorno con bandella anticaduta per alloggiamento zaino. Mensola portaoggetti da 10 cm su vetratura posteriore sinistra, con cinghie esterne idonee al fissaggio di zaini e materiale posizionato in verticale. Predisposizione per alloggiamento zaino di soccorso, con cinghie regolabile a sgancio rapido.

STRUTTURA DI SUPPORTO E ALLOGGIAMENTO

Struttura tubolare in acciaio (semi-rack mobile passaruota) per supporto attrezzature di servizio ed elettromedicali, con supporti specifici realizzati ad hoc, predisposto per :
Predisposizione per alloggiamento ventilatore polmonare, predisposizione per alloggiamento aspiratore portatile, predisposizione per alloggiamento monitor-cardiodefribrillatore, barra per

morsetti per vasi di umidificazione ossigeno e raccolta secreti, aspiratore di tipo Leardal LSU2000 con ricarica, ventilatore polmonare tipo Siare S2T, defibrillatore tipo Beneheart D6.

FIANCATA DESTRA

Pensili, vani e arredi:

Arredo pensili alloggiato in parete destra, costituito in materiale plastico termoformato (ABS), con sportello rientrante di tipo aeronautico, antifuoriuscita materiale in caso di ribaltamento del mezzo, con bordo inferiore di contenimento e finestrella di visibilità interna. Completamente arrotondato e ad assorbimento urti. Illuminato internamente mediante plafoniera lunghezza 140 cm.

PARATIA DIVISORIA

Vano ricavato nel sottotetto anteriore, sopra la cabina guida, chiudibile con sportello basculante, rialzabile con molle a gas, capacità 60 litri. Quest'ultimo può contenere materiale sanitario vario, biancheria, materassino a depressione, presidi di traumatologia. Illuminato internamente mediante plafoniera Paratia divisoria standard vano guida/vano sanitario costruita in materiale plastico termoformato (ABS), Dotata di 2 finestre con vetri scorrevoli, con cristalli di sicurezza. Nella stessa sono ricavati 2 vani preformati . Il vano centrale è atto a contenere il sedile contromarcia, ribaltabile a scomparsa nella prete stessa ; il vano laterale, posto in prossimità del portellone scorrevole, può contenere la sedia portantina, alloggiata a scomparsa nel vano stesso e quindi ad ingombro nullo* per gli operatori. La parete divisoria consente la massima escursione del sedile autista.

STRUTTURE DI SUPPORTO E ALLOGGIAMENTO

Alloggiamento per sedia portantina, in vano preformato laterale, con basamento di contenimento ruota e cinghia a sgancio rapido, mensola porta guanti a 3 vani porta scatole.

SEDILERIA

SEDILERIA DI TESTA BARELLA (CONTRO MARCIA): sedile contromarcia in testa alla barella, alloggiato a scomparsa nel vano preformato centrale dalla paratia divisoria. Dotato di schienale integrale, seduta a ribalta, cintura di sicurezza con arrotolatore, ad ingombro nullo quando utilizzato;

SEDILERIA A FIANCO BARELLA: cassapanca in materiale plastico termoformato (ABS) con coperchio rialzabile, atta al contenimento di materiale ingombrante. Soprastante divanetto 2 sedute per operatori, in posizione fianco marcia, con cinture di sicurezza con arroto latore "annegato" e maniglie di appiglio antiscivolo. Alloggiato a destra. Sedile massimo confort Lazzerini Transito (M1) con appoggia braccio abbattibili, appoggiatesta integrato imbottito, cintura di sicurezza a 3 punti addominale e toracica, seduta rialzabile, girevole a step di 90° con gancio di regolazione intermedia. Alloggiato a destra.

OPTIONALS sedile speciale contromarcia in testa alla barella, per paratia divisoria con porta elettrica. Ruotante sull'asse verticale per permettere il passaggio, ribaltabile lateralmente, dotato di schienale integrale, seduta a ribalta, cintura di sicurezza addominale con arroto latore.

ALLESTIMENTI VARI DEL VANO SANITARIO

Maniglione di ausilio alla risalita in materiale gommoso antiscivolo con anima in ferro, a lato del portellone scorrevole destro, Maniglione addizionale di ausilio alla risalita nella parte posteriore, in gomma morbida con anima in ferro.

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto elettrico realizzato mediante centraline elettroniche indipendenti in grado di comandare i servizi dell'ambulanza. Dotato di software di autodiagnosi in grado di comunicare tutti gli stati anomali o particolari del veicolo, riparabili in tempi ridottissimi in caso di avaria. Completamente indipendente dall'impianto elettrico installato sul veicolo base. Pannello prese elettriche costituito da : n.4 prese jack 12 volt, n. 1 presa schuko 220 volt con luce di segnalazione di presenza tensione, led di segnalazione corrente 12 volt, sonda di rilevamento temperatura per climatizzazione posteriore, sistema elettronico di abbattimento dell'assorbimento energetico in grado di autoescludere i servizi non essenziali durante le soste del mezzo con motore a minimo, batteria supplementare potenziata 115 Ah, impianto per connessione a rete elettrica fissa a 220 volt con presa esterna dotata di inibitore di partenza, presa interna Schuko 220 volt con luce di segnalazione di presenza tensione, caricabatteria con partitore di potenza e sistema di ricarica per 2 batteria, interruttore differenziale (salvavita), invertitore di corrente 12/220 volt ad autoesclusione elettronica, potenza massima erogata 1000 watt a conformità CE.

CLIMATIZZAZIONE, AERAZIONE E STERILIZZAZIONE

Impianto di aerazione/aspirazione a doppia mandata, volume trattato 800 mc/h, 30 ricambi d'aria del vano sanitario all'ora, apertura e chiusura alette direzionali automatica. Regolabile a tre velocità. Impianto di climatizzazione automatico a doppi evaporatori indipendenti separati per vano sanitario e vano guida con doppia regolazione indipendente da vano sanitario e cabina guida. Doppia canalizzazione a tetto e a filo pavimento, fiancata sinistra.

IMPIANTI OSSIGENO - ASPIRAZIONE - ARIA

OSSIGENOTERAPIA:
Impianto centralizzato ossigenoterapia con manometro di lettura analogico e scambiatore automatico bombola piena/vuota, certificato **EN1789 (93/42 CE)**, realizzato con tubazioni a norma di legge e materiali ad alta resistenza.
Sistema composto da **:**
- Rampa di distribuzione a 2 prese a normativa UNI9507;
- 2 riduttori di pressione di precisione dotati di manometro;
- 1 rubinetto di apertura/chiusura circuito di bassa pressione;
- 1 flussometro umidificatore, con regolazione flusso 0 -15 lt/min,;
- rampa di distribuzione ossigeno a 3 prese, per impianto certificato **EN 1789 (93/42 CE)**;
- coppia di bombole ossigeno da 7 litri (1400 litri gassosi) con certificato di collaudo singolo;
- punto di erogazione ossigeno medicale a caduta dal tetto con regolatore di flusso 0 – 15 lt/min;
- 2 bombole portatile da 1lt;
- 1 saturimetro idoneo per ambulanza.

IMPIANTO DI RADIOFONIA
Predisposizione per montaggio radio R/T con antenna universale schermata, predisposizione per montaggio radio R/T supplementare con antenna universale schermata.

DOTAZIONI SANITARIE
Barella principale : barella auto caricante MEBER FROG 7210 PROOF, telaio in acciaio verniciato colore giallo, pianale rigido in termoplastico, alza schiena regolabile, trendelenburg, spondine ribaltabili, 2 ruote piroettanti posteriori, ruote diametro 200 mm, completa di materassino certificato 10g Meber 955 Proof;
Supporto barella : supporto traslabile per barella con azionamento a pedale, movimento meccanico, scivolo di caricamento a 2 vani sottostanti per contenimento tavola spinale e barella a cucchiaio.

Altezza di caricamento identica a traslatore singolo, idoneo al caricamento delle barelle auto ricaricanti;
N.2 teli porta ferito (adulto- bambino);

TRAUMATOLOGIA – IMMOBILIZZAZIONE
Barelle a cucchiaio:

- 2 barelle traumatiche a cucchiaio Spencer sx, in lega di alluminio, completa di set cinture con fissaggio;
- 1 Sedia portantina pieghevole Ferno 42 E a 4 ruote, con maniglie telescopiche e cinture, seduta rigida in ABS;
- 1 sedia portantina pieghevole SPENCER 455/b a 4 ruote con braccioli;
- Estrinsecatore Spencer SED.
- Kit immobilizzazione.
- 1 tavola spinale completa di fermo capo e cinture a ragno.

ATTREZZATURA ELETTROMEDICALE:

- 1 ASPIRATORE portatile **Laerdal LSU2000**, con unità di ricarica originale;
- 1 VENTILATORE POLMONARE Siare Sirio S2t;
- 1 MONITORS – CARDIODEFIBRILLATORE – REGISTRATORI ECG;
- 1 DEFIBRILLATORE DAE mod. MINDRAY D6 completo.
- 1 MONITORS multiparametrico.

MATERIALE SANITARIO VARIO:

- 1 misuratore di pressione sfigmomanometro aneroide a grande quadrante **GIMA DALLAS**;
- 1 zaino di soccorso **OB ATLS Module**;
- 1 zaino di soccorso **OB RESCUE BAG**;
- Kit di rianimazione;
- Set collari.

MATERIALE DI UTILITA'

Estintore d'incendio da 4 kg alloggiato nel vano sanitario;
estintore d'incendio da 4 kg alloggiato in cabina guida;
set da scasso **Spencer Force 1**;
Forbici multiuso tipo **Robin,Spencer Match 3**.
Torcia (faro) portatile.

Art. 3 - Requisiti di conformità

Il bene oggetto della presente fornitura deve essere realizzato e fornito in accordo alle indicazioni minime previste dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 per la omologazione come Ambulanza di soccorso, di tipo "A"ed essere conforme alle normative vigenti per il collaudo.
La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nell'Ambulanza devono essere conformi alla normativa Europea EN 1865:2001.
Le attrezzature elettromedicali devono essere conformi alle norme CEI ed alle Direttive CEE 89/336 "Compatibilità elettromagnetica" e 93/42 "Dispositivi medici" e s.m.i..
Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE.

Tutti i certificati di conformità previsti dalla documentazione di gara dovranno essere necessariamente prodotti dal Fornitore nel momento di consegna dell'Ambulanza all'Amministrazione committente.
Qualora l'Ambulanza risultasse priva di idonea certificazione di conformità, l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di mancata accettazione riportata nel verbale, di un nuovo veicolo dotato delle certificazioni richieste, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno, e ferma la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

Art. 4 - Consegna ed introduzione all'uso

All'atto della consegna dell'ambulanza, che avverrà nella sede dell'Amministrazione appaltante, verrà effettuato a cura del Fornitore un corso di formazione della durata minima di una giornata per gli operatori dell'Amministrazione utilizzatrice. Nell'ambito di tale formazione dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del veicolo, delle attrezzature e dei dispositivi consegnati, ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza.

Art. 5 - Importo della fornitura

L'importo complessivo presunto della fornitura è di € 74.000,00 (Euro settantaquattromila/00) IVA esclusa e comprese spese di trasporto, collaudo, immatricolazione ed ogni altro eventuale onere accessorio. **Nell'importo sono compresi tutti gli oneri finanziari per l'operazione di LEASING Finanziario (a tasso fisso), da estinguere in cinque anni, con 10 canoni periodici semestrali posticipati, con riscatto facoltativo. E' escluso solo l'importo per l'esercizio del diritto di riscatto.**
In dettaglio:

Q.tà	Oggetto di fornitura	CIG	Prezzo automezzo a base d'asta (al netto dell'IVA)
1	Ambulanza di Tipo "A" da soccorso	4515143DDC	74.000,00

Art. 6 - Durata del contratto e riscatto (facoltativo).

L'acquisto dell'ambulanza oggetto del presente appalto avverrà mediante contratto di **Leasing Finanziario a tasso fisso.**
Il contratto avrà la durata di **anni 5 (cinque)** con decorrenza **dalla data di collaudo con esito positivo dell'ambulanza**.
All'operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti n° **10 canoni periodici semestrali posticipati**, di importo fisso ed invariabile per tutta la durata della locazione. Il primo canone periodico da corrispondersi entro 60 giorni dalla data del collaudo con esito positivo, i restanti canoni periodici da corrispondersi alle scadenze naturali ed entro 60 giorni dalle stesse.
L'importo del riscatto (facoltativo) è fissato fin d'ora nella misura del 1% del prezzo offerto per l'ambulanza.
Alla firma del contratto, il Comune di Bisignano (CS) comunicherà alla Ditta aggiudicataria, l'intenzione di avvalersi alla scadenza dei 5 anni, di una delle seguenti opzioni:

A) acquistare la proprietà dell'ambulanza, pagando il corrispettivo del riscatto pari al 1% del prezzo offerto, congiuntamente all'ultima rata di Leasing Finanziario;
B) restituire il bene. In tal caso, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, nel termine che sarà indicato dall'amministrazione, al ritiro ed al trasporto dell'Ambulanza.
C) proseguire nel godimento del bene per ulteriori anni 1 (uno) agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza

Art. 7 - Sistema di gara e criterio di aggiudicazione.

L'individuazione degli offerenti avverrà a sensi dell'art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta. Il criterio per la scelta dell'offerta migliore è individuato in quello del prezzo complessivo più basso, di cui agli artt. 81 e 82 del decreto medesimo, determinato per mezzo di offerte segrete espresse in misura percentuale da applicarsi, in ribasso, sulla base d'asta.
Alla presente procedura di importo sottosoglia comunitaria viene applicato il disposto sancito dall'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 nonché le norme, ove applicabili, di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 " Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici".

Art. 8 - Termini e modalità di consegna, oneri a carico del fornitore

La consegna del veicolo allestito dovrà avvenire al massimo entro e non oltre **90 (novanta)** giorni consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il veicolo dovrà essere consegnato franco sede nella località all'interno del territorio del Comune di Bisignano che verrà indicata.
Il veicolo deve essere completo di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, pronto all'uso, già collaudato e immatricolato presso il competente Ufficio Provinciale MCTC chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica e perfettamente funzionante, completo in ogni sua parte, targato e con tutti i documenti necessari alla circolazione su strada.
Inoltre qualora l'uso specifico lo richiede lo stesso veicolo deve essere fornito delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti.
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo presso il competente ispettorato provinciale della M.C.T.C. ed immatricolazione sono a carico della ditta fornitrice, e quindi già compresi nell'importo totale d'offerta;
L'offerta comprende anche gli eventuali aumenti di listino che dovessero verificarsi dal momento della presentazione dell'offerta e quello della consegna del mezzo.
Entro i termini prescritti deve essere effettuata anche l'iscrizione al PRA.
Il mezzo, all'atto della consegna, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
a) libretto uso e manutenzione dell'autotelaio;
b) libretto uso e manutenzione delle attrezzature e degli allestimenti;
Il fornitore dovrà comunque dare al Comune di Bisignano un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto firmato dall'incaricato del Comune di Bisignano che li riceve, ed eseguita esclusivamente in giorni feriali e negli orari concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta, potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dal Comune di Bisignano.
Qualunque causa di ritardo nell'ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Bisignano mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, ne varrà come giustificazione del ritardo se non in caso di forza maggiore costituito da scioperi documentati con dichiarazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente e/o eventi meteorologici che rendano inutilizzabile la viabilità principale di collegamento.
Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore o da eventuali ritardi non imputabili al Comune di Bisignano, costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.
Qualsiasi spesa inerente il Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta aggiudicataria, che si assumerà altresì l'onere di pagamento di tutte le imposte o tasse derivanti dall'appalto o dalla stipula del contratto, dei costi di immatricolazione, comprese le imposte

regionali e/o provinciali, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Bisignano.
Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, la Ditta dovrà provvedere:

- a restituire a mezzo raccomandata A.R. una copia della lettera d'ordine, firmata per accettazione su tutti i fogli;
- ad effettuare il pagamento di tutte le spese contrattuali di cui al presente articolo;
- a presentare i seguenti documenti per la stipula del Contratto:
  - cauzione definitiva;
  - certificato camerale di iscrizione al registro imprese;
  - spese di registrazione atto, bollo, diritti di segreteria ecc.

Successivamente, comunque non prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione, previa comunicazione da parte del Comune di Bisignano, la Ditta dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto. Qualora, senza giustificati motivi, la Ditta non si presentasse alla stipula nella data fissata, s'intenderà automaticamente rinunciataria dell'appalto e il Comune di Bisignano procederà all'aggiudicazione nei confronti della seconda Ditta in graduatoria.

Art. 9- Penalità per ritardata consegna

In caso di ritardo nell'effettuazione della consegna, rispetto a termini e modalità fissate dal capitolato di gara, e dichiarati nell'offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari ad **€ 150,00.**
Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.
Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e la consegna non avvenga nei 90 giorni di cui al precedente articolo, il Comune di Bisignano si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti nonché a risolvere l'affidamento della fornitura.
Gli importi delle penali eventualmente da applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti dall'ammontare della fattura ammessa a pagamento della fornitura e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

Art. 10 – Collaudo

Il Comune di Bisignano, all'atto della consegna, sottopone, in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice, a collaudo il mezzo consegnato, con la finalità di verificare, mediante esami, prove e verifiche, la funzionalità del prodotto, la rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente capitolato, alla manualistica d'uso e documentazione tecnica, nonchè ad eventuali caratteristiche o requisiti dichiarati in sede di offerta.
Eventuali strumenti di misura, predisposizioni o quant'altro necessario all'esecuzione delle prove dovranno essere forniti, per l'uso, dalla ditta.
Il Comune di Bisignano, si riserva facoltà di richiedere ad Enti o laboratori di propria fiducia analisi e prove su materiali e componenti della fornitura. Le relative spese, in caso di esito negativo delle prove, saranno addebitate alla ditta fornitrice.
Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di sottoscrizione e da ritenersi formalizzata l'accettazione della fornitura da parte del Comune; in caso di esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonchè sostituire il mezzo o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni lavorativi 15 (quindici) a decorrere dalla data del verbale ove e riportata la formale contestazione.
Qualora il collaudo avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; il fornitore dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro ed alla successiva rimozione dei difetti contestati.
La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di

accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati dal Comune di Bisignano.
In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, a modificare quanto contestato, il Comune di Bisignano prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.
La sottoscrizione da parte della Comune di Bisignano del verbale di collaudo, non costituisce accettazione senza riserve dei mezzi ed attrezzature forniti, rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.

Art. 11 – Garanzia e reperibilità dei ricambi

Il fornitore deve garantire il prodotto oggetto della fornitura da ogni inconveniente e mal funzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore; da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione; da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato l'automezzo nonché dare garanzia di buon funzionamento, per un periodo minimo di 2 anni dalla data di effettiva consegna.
Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell'intero prodotto.
L'Amministrazione comunale ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato. Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente.
Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo.
A garanzia di tali obblighi, il Comune di Bisignano potrà sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ed applicare le penali previste.
I ricambi o gli accessori installati sui veicoli o sui dispositivi opzionali saranno esclusivamente ricambi originali o approvati e consigliati dal costruttore.
Il fornitore garantisce la reperibilità di tutte le parti di ricambio, relative sia al telaio che all'attrezzatura, per un periodo non inferiore ad anni 10 dalla data di consegna del mezzo.
La fornitura delle parti di ricambio per l'attrezzatura e telaio sarà effettuata a prezzi non superiori alle quotazioni ufficiali di listino alla data della fornitura del ricambio.
Il fornitore è altresì tenuto ad adeguare il materiale da fornire ad eventuali disposizioni di legge, che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento della fornitura

Art. 12 - Evoluzione tecnologica

Per l'intero periodo contrattuale il Fornitore si impegna ad informare Il Comune di Bisignano sulla evoluzione tecnologica di qualsiasi componente afferente l'automezzo fornito, compresi gli allestimenti, gli impianti, gli arredi e le dotazioni medicali, indicando, altresì, i tempi necessari all'installazione degli aggiornamenti sull'automezzo.
La proposta del Fornitore sarà valutata dal Comune che provvederà, formalmente, a comunicare allo stesso le determinazioni assunte. In caso di valutazione positiva da parte del Comune, il Fornitore procederà all'installazione degli aggiornamenti tecnologici sull'automezzo, previo la corresponsione della spesa sostenuta,e preventivamente pattuita e, appositamente documentata.

Art. 13- Diritti di autore

La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà definito previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta.
Nella fattispecie, poiché, la spesa è finanziata con Leasing Finanziario, al pagamento della stessa si procederà nei modi e forme già stabilite al precedente art. 5.
Il Comune di Bisignano è soggetto al disposto di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. e pertanto i pagamenti saranno in ogni caso subordinati a positivo riscontro presso la banca dati Equitalia.
La ditta aggiudicataria emetterà semestralmente le fatture relative ai canoni sopra indicati con intestazione a: Comune di Bisignano - Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS) – P. IVA 00275260784.
Il pagamento avverrà nei termini già stabiliti dal presente capitolato a ricevimento della fattura indirizzata come sopra indicato, previo riscontro positivo, da parte dell'Ufficio competente.

Art. 15 - Ipotesi di risoluzione del contratto

1. Il Comune di Bisignano si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.
2. Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, Il Comune di Bisignano procederà, in particolare, alla risoluzione del contratto al verificarsi delle seguenti gravi inadempienze:
   a) Ritardo nella consegna dell'automezzo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine tassativo di consegna;
   b) Reiterate inadempienze nell'assistenza in garanzia.
   c) Consegna totale o parziale di ambulanza affetta da vizi o priva delle qualità promesse;
   d) Cessione o subappalto.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere a) e b), il Comune di Bisignano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante atto amministrativo comunicato alla ditta inadempiente a mezzo raccomandata A.R., preceduto da N. 3 diffide, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c), si intimerà per iscritto alla ditta di provvedere (a proprie spese), alla sostituzione dell'ambulanza e/o dell'allestimento e/o dotazione medicale con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio di giorni 30, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, il Comune di Bisignano si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.
5. Laddove si verifichi l'ipotesi disciplinata dal comma 2, lettera d), il Comune di Bisignano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, mediante atto amministrativo comunicato alla ditta inadempiente a mezzo raccomandata A.R., senza che lo stesso sia preceduto da diffida.

Art. 16 - Tracciabilità

La società aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa antimafia, pertanto, in tutti i casi in cui il Concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente fornitura senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 13/8/2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative ed attuative di cui al D. L. 12/11/2010, n. 187.

Art. 17 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Art. 18 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di contratto, si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

Bisignano, 29/08/2012.

IL RESP.LE DEL II SETTORE
F.to Fortunato BISIGNANO