

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 APS01	<p>Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.</p> <p>euro (duecentotredici/80)</p>	pro capite	213,80
Nr. 2 APS02	<p>Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.</p> <p>euro (trentauno/65)</p>	ora	31,65
Nr. 3 APS03	<p>Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. costo pro capite al mese (4ore/mese).</p> <p>euro (duecentocinquantauno/00)</p>	pro capite	251,00
Nr. 4 APS04	<p>costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio comune.</p> <p>euro (ventotto/42)</p>	ora	28,42
Nr. 5 APS05	<p>Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).</p> <p>euro (sessantasette/44)</p>	cad	67,44
Nr. 6 APS06	<p>Inseri auricolari monouso con stelo con il livello di attenuazione più alto. Modello senza cordoncino.</p> <p>Inseri auricolari monouso con stelo con il livello di attenuazione più alto. Modello senza cordoncino. Adatti per operazioni dove l'operatore è esposto a fonti di rumore particolarmente elevate e in luoghi di lavoro difficili. Pronti all'uso, forma rotondeggiante e facilmente conformabile ad ogni condotto uditivo.100 paia</p> <p>euro (cinquantasette/24)</p>	ogni 100	57,24
Nr. 7 APS07	<p>Impianto elettrico di cantiere e relativa certificazione</p> <p>euro (millecentoottantatre/71)</p>	a corpo	1'183,71
Nr. 8 PR.S.00140. 010.a	<p>Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm</p> <p>euro (ottantasei/08)</p>	cad/30gg	86,08
Nr. 9 PR.S.00140. 040.a	<p>Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi</p> <p>euro (seicentosestantadue/32)</p>	cad	672,32
Nr. 10 PR.S.00150. 010.a	<p>Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori</p> <p>euro (sei/98)</p>	m	6,98
Nr. 11 PR.S.00150. 010.b	<p>idem c.s. ...di controventatura costo di utilizzo mensile</p> <p>euro (zero/32)</p>	m/30gg	0,32
Nr. 12 PR.S.00150. 020.a	<p>Recinzione di protezione esterna con stecato in tavole di legno, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma; valutazione al mq montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori</p> <p>euro (settantaquattro/03)</p>	mq	74,03
Nr. 13 PR.S.00150. 030.a	<p>Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori montaggio e smontaggio della struttura</p> <p>euro (quattordici/44)</p>	mq	14,44
Nr. 14 PR.S.00150. 100.a	<p>Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura, montaggio e smontaggio del materiale</p> <p>euro (due/66)</p>	m	2,66
Nr. 15 PR.S.00310. 010.b	<p>Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di ventilazione laterali richiudibili</p> <p>euro (zero/89)</p>	cad/30gg	0,89
Nr. 16 PR.S.03100.	<p>Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g</p>		

